

" " 2012 г.

" " 2012 г.

МБДОУ "Детский сад №75"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт пищеблока  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 431231,19 руб.  
Средства на оплату труда 93655,81 руб.  
Сметная трудоемкость 749,16 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2013 г.

| № пп                          | Обоснование     | Наименование  | Ед. изм.                         | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |         |        | Общая стоимость, руб. |        |         | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |        |        |
|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
|                               |                 |   |                                  |        | Всего                   | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех                | Всего  | Осн.З/п |                      |                     |                 |                | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                             | 2               | 3   | 4                                | 5      | 6                       | 7       | 8      | 9                     | 10     | 11      | 12                   | 13                  | 14              | 15             | 16     | 17     |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b> |                 |   |                                  |        |                         |         |        |                       |        |         |                      |                     |                 |                |        |        |
| 1                             | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  | 100 м2                           | 0,03   | 1082,58                 | 840,63  | 241,95 | 89,78                 | 32,48  | 25,22   | 7,26                 | 2,69                | 103,91          | 3,12           | 7,74   | 0,23   |
| 2                             | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов                   | 0,018  | 25379,25                | 1031,55 | 339,96 |                       | 456,83 | 18,57   | 6,12                 |                     | 115             | 2,07           |        |        |
| 3                             | ФССЦ-101-0889   | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных  | компл.                           | 1      | 94,68                   |         |        |                       | 94,68  |         |                      |                     |                 |                |        |        |
| 4                             | ФЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов  | 100 м2 окрашиваемой поверхно-сти | 0,0486 | 1530,35                 | 841,06  | 8,16   | 0,12                  | 74,38  | 40,88   | 0,4                  | 0,01                | 92,73           | 4,51           | 0,01   |        |
| 5                             | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: проемов простых при высоте этажа до 4 м   | 1 м3 кладки                      | 1,05   | 890,84                  | 44,87   | 34,56  | 5,4                   | 935,38 | 47,11   | 36,29                | 5,67                | 54              | 0,4            | 0,42   |        |
| 6                             | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен  | 1 м3                             | 0,07   | 191,54                  | 73,01   | 118,53 | 11,57                 | 13,41  | 5,11    | 8,3                  | 0,81                | 8,24            | 0,58           | 1,15   | 0,08   |

|                 | 2  | 3      | 4      | 5       | 6       | 7     | 8     | 9      | 10     | 11    | 12     | 13     | 14    | 15    | 16    | 17   |
|-----------------|--|--------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм- Разборка до 100мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций (пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8))   | 100 м2 | 0,0173 | 286,36  | 250,97  | 35,39 | 11,78 | 4,95   | 0,61   | 0,2   | 31,608 | 0,55   | 1,016 | 0,02  |       |      |
| ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций (пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м2 | 0,0173 | 9,35    | 3,18    | 6,17  | 1,95  | 0,16   | 0,06   | 0,1   | 0,03   | 0,4    | 0,01  | 0,168 |       |      |
| ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  | 100 м2 | 0,037  | 1292,15 | 235,18  | 225   | 21,86 | 47,81  | 8,7    | 8,33  | 0,81   | 27,22  | 1,01  | 1,94  | 0,07  |      |
| ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | 100 м2 | 0,06   | 64,37   | 63,01   | 1,18  | 0,12  | 3,86   | 3,78   | 0,07  | 0,01   | 6,55   | 0,39  | 0,01  |       |      |
| ФССЦ-101-1944   | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  | т      | 0,0008 | 11300   |         |       |       | 9,04   |        |       |        |        |       |       |       |      |
| ФЕРр61-2-7      | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  | 100 м2 | 0,06   | 3184,35 | 2023,18 | 20,94 | 7,77  | 191,06 | 121,39 | 1,26  | 0,47   | 228,35 | 13,7  | 0,67  | 0,04  |      |
| ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | 100 м2 | 0,03   | 64,37   | 63,01   | 1,18  | 0,12  | 1,93   | 1,89   | 0,04  |        |        | 6,55  | 0,2   | 0,01  |      |
| ФССЦ-101-2416   | Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ   | кг     | 0,4    | 15,09   |         |       |       | 6,04   |        |       |        |        |       |       |       |      |
| ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону  | 100 м2 | 0,03   | 10688,2 | 1465,77 | 31,75 | 17,01 | 320,65 | 43,97  | 0,95  | 0,51   | 159,67 | 4,79  | 1,65  | 0,05  |      |
| ФЕРр57-3-2      | Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки  | 100 м  | 0,634  | 111,38  | 111,38  |       |       | 92,89  |        |       |        |        | 14,28 | 11,91 |       |      |
| ФЕРр57-2-3      | Разборка покрытий полов: из керамических плиток  | 100 м2 | 0,724  | 641     | 595,99  | 45,01 | 16,7  | 464,08 | 431,5  | 32,58 | 12,09  | 69,87  | 50,59 | 1,44  | 1,04  |      |
| ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм- Разборка (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций (пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8))  | 100 м2 | 0,724  | 286,36  | 250,97  | 35,39 | 11,78 | 207,32 | 181,7  | 25,62 | 8,53   | 31,608 | 4,79  | 22,88 | 1,016 | 0,74 |

Адрес: ул. ... 8,53  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧЕТ  
 СМЕТА И ОЦЕНКА  
 ПОДПИСЬ

|                 | 2  | 3                                      | 4     | 5        | 6       | 7      | 8     | 9       | 10     | 11     | 12    | 13     | 14    | 15    | 16   | 17 |
|-----------------|--|--|-------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|----|
| ФЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм   | 100 м2 изолируе мой поверхно сти       | 0,724 | 1150,24  | 295,05  | 162,57 | 2,09  | 832,77  | 213,62 | 117,7  | 1,51  | 26,97  | 19,53 | 0,18  | 0,13 |    |
| ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  | 100 м2 стяжки                          | 0,724 | 1485,02  | 313,71  | 44,24  | 14,73 | 1075,15 | 227,13 | 32,03  | 10,66 | 39,51  | 28,61 | 1,27  | 0,92 |    |
| ФЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных   | 100 м2 покрытия                        | 0,724 | 10553,21 | 1046,88 | 148,03 | 46    | 7640,52 | 757,94 | 107,17 | 33,3  | 119,78 | 86,72 | 4,22  | 3,06 |    |
| ФЕР11-01-039-04 | Устройство плитусов: из плиток керамических  | 100 м плитуса                          | 0,834 | 2722,4   | 224,44  | 5,23   |       | 2270,48 | 187,18 | 4,36   |       | 23,6   | 19,88 |       |      |    |
| ФЕРр62-8-5      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расцветкой старой краски до 35%   | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти      | 0,724 | 1393,74  | 529,89  | 8,36   | 1,16  | 1009,07 | 383,64 | 6,05   | 0,84  | 61,33  | 44,4  | 0,1   | 0,07 |    |
| ФЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону- Демонтаж (МДС 81-36.2004 п.п.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций (пЗП=0,8; пЗМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТМ=0,8)) | 100 м2 поверхно сти облицовк и         | 0,4   | 1698,29  | 1674,43 | 23,86  | 7,92  | 679,32  | 669,78 | 9,54   | 3,17  | 182,4  | 72,96 | 0,688 | 0,28 |    |
| ФЕР15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен   | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 0,4   | 1651,9   | 683,88  | 102,77 | 62,04 | 660,76  | 273,55 | 41,11  | 24,82 | 75,4   | 30,16 | 6,07  | 2,43 |    |
| ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | 100 м2 покрытия                        | 0,4   | 64,37    | 63,01   | 1,18   | 0,12  | 25,75   | 25,2   | 0,47   | 0,05  | 6,55   | 2,62  | 0,01  |      |    |
| ФССЦ-101-2416   | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ   | кг                                     | 5,2   | 15,09    |         |        |       | 78,47   |        |        |       |        |       |       |      |    |
| ФЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону- Демонтаж  | 100 м2 поверхно сти облицовк и         | 0,4   | 10009,38 | 2093,04 | 29,82  | 9,9   | 4003,75 | 837,22 | 11,93  | 3,96  | 228    | 91,2  | 0,86  | 0,34 |    |

Администрация города  
Шарья  
Сметный отдел

« 20 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|    | 2               | 3   | 4                                 | 5                | 6                         | 7      | 8      | 9     | 10       | 11     | 12     | 13   | 14     | 15    | 16   | 17   |
|----|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|------|--------|-------|------|------|
| 31 | ФЕРр62-7-5      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%  | 100 м2 окрасив аемой поверхно сти | 1,423            | 1134,36                   | 442,28 | 8,36   | 1,16  | 1614,19  | 629,36 | 11,9   | 1,65 | 51,19  | 72,84 | 0,1  | 0,14 |
| 32 | ФЕРр62-8-6      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%   | 100 м2 окрасив аемой поверхно сти | 0,68             | 1795,35                   | 783,04 | 8,36   | 1,16  | 1220,84  | 532,47 | 5,68   | 0,79 | 90,63  | 61,63 | 0,1  | 0,07 |
| 33 | ФЕРр62-33-2     | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза                                      | 100 м2 окрасив аемой поверхно сти | 0,08             | 1092,7                    | 576,32 | 0,87   |       | 87,42    | 46,11  | 0,07   |      | 65,94  | 5,28  |      |      |
| 34 | ФЕРр62-7-6      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%<br>1 136,73 = 1 480,71 - 0,0219 x 15 707,00 | 100 м2 окрасив аемой поверхно сти | 0,567            | 1136,73                   | 653,96 | 8,36   | 1,16  | 644,53   | 370,8  | 4,74   | 0,66 | 75,69  | 42,92 | 0,1  | 0,06 |
| У0 | 1. 101-0456     | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая                                    | л                                 | 0,0219<br>0,0124 | 15707                     |        |        |       | 194,77   |        |        |      |        |       |      |      |
| 35 | Текущая цена    | Краска ВАК-С  | кг                                | 12,4             | 42                        |        |        |       | 520,8    |        |        |      |        |       |      |      |
| 36 | ФЕРр62-8-6      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%   | 100 м2 окрасив аемой поверхно сти | 0,078            | 1795,35                   | 783,04 | 8,36   | 1,16  | 140,04   | 61,08  | 0,65   | 0,09 | 90,63  | 7,07  | 0,1  | 0,01 |
| 37 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  | 100 м2                            | 0,093            | 1082,58                   | 840,63 | 241,95 | 89,78 | 100,68   | 78,18  | 22,5   | 8,35 | 103,91 | 9,66  | 7,74 | 0,72 |
| 38 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы   | 1 м2 проема                       | 9,3              | 68,6                      | 23,81  | 19,07  |       | 637,98   | 221,43 | 177,35 |      | 2,4    | 22,32 |      |      |
| 39 | Текущая цена    | Дверь металлическая однопольная, размером 900x2000мм- заводского изготовления   | м2                                | 7,2              | 2195,49<br>1000001,193,86 |        |        |       | 15807,53 |        |        |      |        |       |      |      |
| 40 | Текущая цена    | Дверь металлическая однопольная, размером 1000x2100 мм- заводского изготовления   | м2                                | 2,1              | 2195,49<br>1000001,193,86 |        |        |       | 4610,53  |        |        |      |        |       |      |      |
| 41 | ФССЦ-101-0887   | Скобяные изделия для блоков входных однопольных   | компл.                            | 5                | 94,68                     |        |        |       | 473,4    |        |        |      |        |       |      |      |
| 42 | ФЕР15-02-003-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских                             | 100 м откосов                     | 0,248            | 658,86                    | 307,84 | 3,9    |       | 163,4    | 76,34  | 0,97   |      | 32     | 7,94  |      |      |

«  
»  
20  
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ  
Алгоритм  
Итого

|  |                    |   | 3                               |       |        |        |       |      |           |          |         |         |       |        |      |       |
|--|--------------------|---|---------------------------------|-------|--------|--------|-------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|--------|------|-------|
| 2  | 3                  |   | 4                               | 5     | 6      | 7      | 8     | 9    | 10        | 11       | 12      | 13      | 14    | 15     | 16   | 17    |
| 43   | ФЕР15-04-007-03    | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску          | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05  | 855,31 | 289,99 | 8,99  | 0,12 | 42,77     | 14,5     | 0,45    | 0,01    | 32,73 | 1,64   | 0,01 | 17    |
| 44   | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную   | 1 т груза                       | 4,485 | 42,98  | 42,98  |       |      | 192,77    | 192,77   |         |         |       |        |      | 10,92 |
| 45   | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза                       | 4,485 | 11,42  |        | 11,42 |      | 51,22     | 51,22    | 51,22   |         |       |        |      | 10,92 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 47541,09  | 6825,41  | 733,82  | 121,69  |       | 749,16 |      | 10,92 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 250877,65 | 91995,95 | 4303,82 | 1659,86 |       | 749,16 |      | 10,92 |
| В том числе, справочно:  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      |           |          |         |         |       |        |      |       |
| 7. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках 4 квартал 2013 года ПЗ=7,92 (ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; МАТ=7,92; ТЗ=7,92; ТЗМ=7,92) (Поз. 44)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 1333,97   | 1333,97  |         |         |       |        |      |       |
| 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 4 квартал 2013 года ПЗ=5,84 (Поз. 45)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 247,9     |          |         |         |       |        |      |       |
| Индекс пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 кв. 2013 г. филиала ФЦЦС по Пермскому краю. Детские сады ОЗП=13,64; ЭМ=6,23; ЗПМ=13,64; МАТ=3,86 (Поз. 1, 6, 37, 2-4, 10-13, 15-17, 26-30, 42-43, 5, 7-8, 20-24, 9, 14, 18-19, 25, 31-36, 39-40, 38, 41) |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 201754,69 | 83836,57 | 3570    | 1538,16 |       |        |      |       |
| Накладные расходы  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 73561,5   |          |         |         |       |        |      |       |
| В том числе, справочно:  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      |           |          |         |         |       |        |      |       |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 1662,17) (Поз. 14)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 1113,65   |          |         |         |       |        |      |       |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 34972,55) (Поз. 18-19, 25, 31-36, 39-40)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 23781,33  |          |         |         |       |        |      |       |
| 69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3020,31) (Поз. 38, 41)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 2084,01   |          |         |         |       |        |      |       |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 1526,74) (Поз. 44)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 1297,73   |          |         |         |       |        |      |       |
| 80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 27548,03) (Поз. 4, 10-13, 15-17, 26-30, 42-43)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 22038,42  |          |         |         |       |        |      |       |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1641,71) (Поз. 1, 6, 37)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 1379,04   |          |         |         |       |        |      |       |
| 90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 253,29) (Поз. 2-3)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 227,96    |          |         |         |       |        |      |       |
| 92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 129,72) (Поз. 9)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 119,34    |          |         |         |       |        |      |       |
| 93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 719,92) (Поз. 5)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 669,53    |          |         |         |       |        |      |       |
| 94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 22181,37) (Поз. 7-8, 20-24)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 20850,49  |          |         |         |       |        |      |       |
| Сметная прибыль  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 41011,01  |          |         |         |       |        |      |       |
| В том числе, справочно:  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      |           |          |         |         |       |        |      |       |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 29317,13) (Поз. 14, 25, 31-36, 39-40)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 11726,85  |          |         |         |       |        |      |       |
| 37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 27548,03) (Поз. 4, 10-13, 15-17, 26-30, 42-43)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 10192,77  |          |         |         |       |        |      |       |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1526,74) (Поз. 44)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 732,84    |          |         |         |       |        |      |       |
| 43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 253,29) (Поз. 2-3)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 108,91    |          |         |         |       |        |      |       |
| 44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 129,72) (Поз. 9)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 57,08     |          |         |         |       |        |      |       |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 7317,59) (Поз. 18-19)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 3951,5    |          |         |         |       |        |      |       |
| 48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1641,71) (Поз. 1, 6, 37)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 788,02    |          |         |         |       |        |      |       |
| 51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 22181,37) (Поз. 7-8, 20-24)   |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 11312,5   |          |         |         |       |        |      |       |
| 54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 719,92) (Поз. 5)  |                    |   |                                 |       |        |        |       |      | 388,76    |          |         |         |       |        |      |       |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14 | 15            | 16 | 17           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|---------------|----|--------------|
| 58% = 85% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 3020,31) (Поз. 38, 41)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| <b>Итого по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Деревянные конструкции   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Отделочные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Конструкции из кирпича и блоков  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Полы   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Кровли   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Полы (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Малярные работы (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Строительные металлические конструкции   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Перевозка грузов автотранспортом   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| НДС 18%  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1751,78          |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3884,25          |    |    |    |    | 13,36         |    | 1,03         |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2661,82          |    |    |    |    | 2,07          |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 75252,04         |    |    |    |    | 216,41        |    | 3,1          |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 5215,6           |    |    |    |    | 5,67          |    | 0,42         |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 94659,46         |    |    |    |    | 177,98        |    | 4,87         |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 465,8            |    |    |    |    | 1,01          |    | 0,07         |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3706,19          |    |    |    |    | 13,7          |    | 0,04         |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 16283,11         |    |    |    |    | 62,5          |    | 1,04         |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 148753,83        |    |    |    |    | 234,14        |    | 0,35         |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 10711,63         |    |    |    |    | 22,32         |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3557,31          |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 299,12           |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 365450,16        |    |    |    |    | 749,16        |    | 10,92        |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 154329,98        |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4303,82          |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 93655,81         |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 73561,5          |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 41011,01         |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 65781,03         |    |    |    |    |               |    |              |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>431231,19</b> |    |    |    |    | <b>749,16</b> |    | <b>10,92</b> |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

